

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на выполнение работ по благоустройству с.Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области

**1. Объем выполняемых работ:** согласно локального сметного расчета (Раздел 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»)

**2. Требования к выполнению работ:** работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Раздел 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»), эскизным проектом (Приложение №1 к Разделу 4 «Техническое задание»).

**3. Общие требования к выполнению работ:**

3.1. При выполнении работ руководствоваться нормами СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 г. № 153, СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95\* «Естественное и искусственное освещение», Техническим заданием, письменными распоряжениями Заказчика и другими нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом требований, выдвинутых в согласованиях Схемы комплексного благоустройства эксплуатационными службами.

3.2. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей части улиц ограждение должно соответствовать обеспечения проезда детских, инвалидных колясок и т.п.

3.3. Должны быть соблюдены нормы безопасности дорожного движения, нормы по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.4. По окончании строительства объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, а также требованиям государственных стандартов.

3.5. Работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

3.6. Подрядчик обязуется выполнять работу согласно локального сметного расчета, эскизного проекта и сдать объект Заказчику в срок окончания работ.

3.7. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в эскизный проект, заменять материалы и изделия.

3.8. Заказчик назначает свое уполномоченное лицо (лиц), которое(ые) от его имени совместно с представителем Подрядчика производит приёмку выполненных работ, проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям контракта, локальным ресурсным сметным расчетам, нормативным актам методическими указаниями и рекомендациями.

3.9. Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

3.10. Подрядчик должен своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, письменно извещая Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

3.11. Итоговые документы, передаются Заказчику, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ: счет, акты выполненных работ. Акт о приёмке выполненных работ оформляется Подрядчиком. При этом проводится проверка качества работ и соответствие их требованиям настоящего контракта.

3.12. Заказчик производит приемку выполненных работ и подписывает акт выполненных работ в десятидневный срок с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ произвести приемку и подписать при отсутствии замечаний акты выполненных работ.

3.13. Выполненные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту формы КС-2 с обязательным приложением исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. После подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, оплата выполненных работ осуществляется по справке формы КС-3.

3.14. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и представителем Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

3.15. Немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

#### **4. Требования к качеству выполнения работ:**

4.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода.

4.2. Используемые материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения.

4.3. Поставка Товара и материалов осуществляется силами и средствами Поставщика. Товар/материал должен быть упакован в тару, на которой должны иметься информация о маркировке товара. Упаковка товара должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и порчи при перевозке любым транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка товара содержит: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

4.4. Подрядчик обязан обеспечивать все материалы, изделия, оборудования, применяемые в процессе выполнения работ, сертификатами соответствия производителя, паспорта и соответствовать ГОСТам. Заверенные надлежащим образом копии указанных документов в обязательном порядке предоставляются Заказчику вместе с исполнительной документацией.

4.5. Подрядчик обязан осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

4.6. Осуществлять своими силами строительный контроль выполняемых им работ в объемах, предусмотренных нормативными документами, отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

4.7. Подрядчик должен обеспечивать в ходе строительства выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также утилизации (включая перевозку) строительных отходов и строительного мусора.

#### **5. Требования к безопасности при проведении работ:**

Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на Подрядчика.

#### **6. Требования к выполнению сопутствующих работ:**

6.1. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.

6.2. Зеленые насаждения, подлежащие сохранению в зоне выполнения работ, должны быть надежно предохранены от возможных повреждений.

6.3. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с владельцами коммуникаций.

Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные коммуникации, находящиеся в зоне работ. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

**7. Требования по сроку гарантий качества работ:**

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты подписания Сторонами в установленном порядке Акта приемки работ по форме КС-2 и составляет не менее 12 месяцев.

Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме и в срок, предусмотренный Контрактом и Техническим заданием Заказчика. Подрядчик гарантирует качество работ на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ. В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ). Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком своими силами, средствами и материалами.

При обнаружении дефектов материалов, использованных при выполнении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работе. Гарантийный срок продлевается со дня устранения дефектов, о чём составляется акт между Заказчиком и Подрядчиком.

**8. Срок выполнения работ:** в течение 14 дней с момента заключения контракта.

**9. Место выполнения работ:** Волгоградская область Старополтавский район с. Гмелинка

**«Ведомость основных материалов»**

Таблица № 1

№ п/п	Наименование товара	Технические и качественные характеристики товара	Наименование страны происхождени я товара <i>(для заполнения участником электронного аукциона)</i>
1	Ограждение	Размеры: Длина – 2,0м Высота – 1,2 м Стойка ограждения выполнен из металлической профильной трубы 40х40 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм, каркас ограждения выполнен из металлической профильной трубы 40х20 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм, декоративные элементы в выполнены из металлической полосы 20 х 3мм и профильной трубы 20х20 , толщина стенки не менее 1,2 мм, ограждение окрашено стойкой к сложным погодным условиям краской.	

Примечание: образцы на картинках изображены для общего представления товара, и не обязывают быть в соответствии с изображением по цвету и оформлению в точности с картинкой.

Рис. 1 - Огнужение

[illegible]



